



	Process <b>SMAK</b>	Sida (av) <b>1(8)</b>
Rutin <b>Allmänna områdesbestämmelser</b>	Plats <b>Verksamhetssystem, Sharepoint</b>	
Processägare <b>SMAK-chef, Mikael Lekbeck</b>	Upprättad datum <b>2010-01-11</b>	Giltig från <b>2010-01-11</b>
Fastställd av <b>VD, Håkan Schede</b>	Sign	Utgåva <b>B</b>
		Ersätter 17. SimsWay Contractors Management System 2.1.3 Säkerhetsinstruktion till entreprenörer 080218 3. SimsWay Safe Working Procedures, Mobile plant and pedestrians

## 1. Syfte

Att inga anställda eller entreprenörer som arbetar på Sims ska skada sig själva, vår egendom eller den yttre miljö.

## 2. Ansvar

För att rutinen efterlevs ansvarar SMAK-chef.

## 3. Omfattning

Områdesbestämmelserna gäller för alla som befinner sig inom Sims område.

## 4. Genomförande

För alla anställda gäller att de ska läsa igenom och signera allmänna områdesbestämmelser. Den signerade blanketten sparas i personalakten.

För entreprenörer gäller att läsa och signera instruktionen tillsammans med kontaktpersonen hos Sims enligt bilaga 1.

### 4.1 Anmälan

Alla besökare, entreprenörer och transportörer ska anmäla sig i receptionen och skriva in sig i besöksloggen. Entreprenörer och transportörer kan köra in genom stora grinden medan besökare ska gå in via kontorsbyggnaden.

### 4.2 Parkering

Besökare med bil hänvisas till stora parkeringen söder om området. Endast i speciella fall lämnas tillstånd att köra in på området med egen bil.

### 4.3 Arbetstillstånd

För nedan angivna moment krävs alltid arbetstillstånd. Detta görs genom att besöksmottagaren på Sims lämnar tillstånd genom att signera besöksloggen (se regler för besökare, entreprenörer och transportörer). All dokumentation rörande entreprenörer arkiveras hos ansvarig för entreprenaden.



	Process <b>SMAK</b>	Sida (av) <b>2(8)</b>
Rutin <b>Allmänna områdesbestämmelser</b>	Plats <b>Verksamhetssystem, Sharepoint</b>	
Processägare <b>SMAK-chef, Mikael Lekbeck</b>	Upprättad datum <b>2010-01-11</b>	Giltig från <b>2010-01-11</b>
Fastställd av <b>VD, Håkan Schede</b>	Sign	Utgåva <b>B</b>
		Ersätter 17. SimsWay Contractors Management System 2.1.3 Säkerhetsinstruktion till entreprenörer 080218 3. SimsWay Safe Working Procedures, Mobile plant and pedestrians

#### 4.3.1 Köra maskiner och truckar

Tunga maskiner får endast framföras av personer som har en dokumenterad kunskap av den aktuella maskinen. För Sennebogen gäller att alla som kör maskinen ska ha genomgått en kurs. För att framföra en truck gäller förutom att personen har truckkort även har ett lokalt tillstånd utfärdat av Sims.

Hastigheten är begränsad till 10 km/h inom området.

#### 4.3.2 Arbete på hög höjd

För att använda Saxliften krävs att personen har genomgått en introduktionskurs. Säkerhetssele ska alltid användas.

Inga andra stegar än de som finns på Sims område får användas.

Om entreprenörer har med sig en egen lift ska han vara utbildad på denna. Liften ska vara i gott skick, vara besiktigad och i övrigt uppfylla gällande säkerhetskrav.

Om arbete utförs på tak eller annan plats med fallrisk ska alltid fallskydd användas.

Tänk på att inte lägga verktyg, material eller maskiner så att de kan falla ner och skada någon.

Vid arbete på gallerdurk ska heltäckande skydd läggas ut för att förhindra att föremål faller ner.

Arbete med, och uppställning av, kranar ska följa gällande regler:

- Gå aldrig under hängande last! När du lyfter något till högre plan, håll alltid ett öga även på det lägre planet.
- Sims verktyg, lyftredskap, lyftanordningar, truckar och annan teknisk arbetsutrustning får inte lånas och utnyttjas av entreprenörs personal utan tillstånd av kontaktpersonen på Sims. Material eller utrustning skall återlämnas i samma skick det befann sig i vid utlåningstillfället. Brister skall påtalas direkt eller vid återlämnandet. Utbildningsintyg för användning av lyftredskap/fordon skall alltid uppvisas vid användning av Sims utrustning/redskap.

#### 4.3.3 Heta arbeten

Instruktionen för Heta arbeten ska följas.

Med heta arbeten avses främst svetsning och skärning, arbete med rondell, lödning samt arbete med svetslågor för uppvärmning eller riktning. Entreprenör är skyldig att följa Sims regler samt att direkt undvika heta arbeten på de platser som SIMS särskilt beskriver som brandfarliga.



	Process <b>SMAK</b>	Sida (av) <b>3(8)</b>
Rutin <b>Allmänna områdesbestämmelser</b>	Plats <b>Verksamhetssystem, Sharepoint</b>	
Processägare <b>SMAK-chef, Mikael Lekbeck</b>	Upprättad datum <b>2010-01-11</b>	Giltig från <b>2010-01-11</b>
Fastställd av <b>VD, Håkan Schede</b>	Sign <b>B</b>	Utgåva <b>B</b>
		Ersätter 17. SimsWay Contractors Management System 2.1.3 Säkerhetsinstruktion till entreprenörer 080218 3. SimsWay Safe Working Procedures, Mobile plant and pedestrians

Den som utför heta arbeten skall kunna uppvisa intyg på utbildning för detta.

Kontakt skall tas med arbetsledning för information om brandskyddsutrustningen.

Om brandsläckningsutrustning har använts, skall detta anmälas till ansvarig arbetsledare.

#### 4.3.4 Vatten och ventilation

Arbete med rörledningar till nödduschar och andra installationer får endast utföras av personer med dokumenterad kunskap inom området.

Arbete i ventilationskanaler får bara utföras av personer med dokumenterad kunskap inom området. För att utföra Heta Arbeten i ventilationskanalerna i Hall 3 krävs särskilt tillstånd för Heta Arbeten för EX-zon.

#### 4.3.5 Elarbete

Allt el-arbete på anläggningen ska följa gällande starkströmsföreskrifter samt utföras i enlighet med elsäkerhetsanvisningarna, ESA. Det innebär att allt arbete, där det finns risk att personal kan skadas genom elektrisk ström, ska utföras av eller under ledning av person, som är fullt förtrogen med arbetet och har nödvändig kännedom om arbetsplatsen. Personen ska även se till att betryggande skyddsåtgärder vidtas. Alla som arbetar på de elektriska anläggningsdelarna ska ha tillgång till, vara utbildade i samt kunna uppvisa intyg på genomgången utbildning av ESA Industri och Starkströmsföreskrifterna avd. C. Entreprenör ska redovisa vem som är behörighetsansvarig och vem som är elarbetsansvarig. Entreprenör äger inte rätt att göra anslutningar, omkopplingar eller brytningar utan tillstånd av Sims. Entreprenören ska ansvara för att egen utrustning, maskiner, handverktyg eller mätinstrument är i sådant skick att de uppfyller gällande föreskrifter.

#### 4.3.6 Arbete i slutet utrymme

Tillstånd för arbete i slutet utrymme utfärdas av arbetsledare med ansvar för aktuellt arbetsobjekt, enligt blankett. AFS 1993:3 Arbete i slutet utrymme, finns tillgänglig hos alla som utfärdar tillstånd för arbete i slutet utrymme.

Före meddelande av tillstånd för arbete i slutet utrymme skall den ansvarige för tillståndsgivningen försäkra sig om att:

- utrymmet är fritt från brandfarliga ångor och gaser
- ventilation som förhindrar bildande av explosiv gasblandning anordnas om risk finns att vätska eller fasta avlagringar i utrymmet kan avge brandfarliga gaser



	Process <b>SMAK</b>	Sida (av) <b>4(8)</b>
Rutin <i>Allmänna områdesbestämmelser</i>	Plats <i>Verksamhetssystem, Sharepoint</i>	
Processägare <i>SMAK-chef, Mikael Lekbeck</i>	Upprättad datum <i>2010-01-11</i>	Giltig från <i>2010-01-11</i>
Fastställd av <i>VD, Håkan Schede</i>	Sign 	Utgåva <i>B</i>
		Ersätter 17. SimsWay Contractors Management System 2.1.3 Säkerhetsinstruktion till entreprenörer 080218 3. SimsWay Safe Working Procedures, Mobile plant and pedestrians

- ventiler på ledningar för gas och vätska till och från utrymmet är stängda och att ledningarna är blindade
- utrymmet inte är trycksatt
- el till rörlig utrustning i utrymmet har brutits och säkrats i avstängt läge
- syrehalten är tillräckligt hög i utrymmet (20% eller högre)
- den som skall utföra arbetet är utrustad med skyddsutrustning som motsvarar den miljö som råder i utrymmet
- den som skall utföra arbetet är informerad om de risker som finns
- den som utför arbetet alltid anmäler till områdesansvarig driftpersonal då arbete påbörjas och avslutas
- arbete i utrymme som kan innehålla rester av brandfarlig vara utföres med verktyg som ej kan medföra gnistbildning
- personal som kan ingripa vid nödläge finns tillgänglig utanför arbetsobjektet och är utrustad med lämplig räddningsutrustning
- risk inte föreligger för nedfallande föremål eller för hög temperatur vid arbete i förbränningsanläggningen.

#### 4.3.7 Tryckkärl

Arbete med tryckkärl får endast utföras av person med dokumenterad kompetens.

#### 4.3.8 Besiktningar

Det utförs ett stort antal besiktningar och alla besiktningsmän ska ha ett tydligt uppdrag från Sims. Självklart ska besiktningsmannen ha erforderlig kompetens inom området.

#### 4.4 Försäkringar

Entreprenören skall ha nödvändiga arbetsmarknads- och trygghetsförsäkringar för sin personal. Entreprenören skall ha gällande ansvarighetsförsäkring för sak- och personskada. Entreprenör skall ha gällande försäkring för utfört arbete samt för egna fordon, maskiner och övrig utrustning.



	Process <b>SMAK</b>	Sida (av) <b>5(8)</b>
Rutin <b>Allmänna områdesbestämmelser</b>	Plats <b>Verksamhetssystem, Sharepoint</b>	
Processägare <b>SMAK-chef, Mikael Lekbeck</b>	Upprättad datum <b>2010-01-11</b>	Giltig från <b>2010-01-11</b>
Fastställd av <b>VD, Håkan Schede</b>	Sign <b>B</b>	Utgåva <b>B</b>
		Ersätter 17. SimsWay Contractors Management System 2.1.3 Säkerhetsinstruktion till entreprenörer 080218 3. SimsWay Safe Working Procedures, Mobile plant and pedestrians

## 4.5 Trafikregler

Det åligger fordonsförare att iaktta största försiktighet samt att parkera fordon på sådant sätt att ordinarie trafik inte hindras. För uppkomna skador, vilka vållats genom åsidosättande av gällande föreskrifter eller anvisningar eller genom vårdslöshet, ansvarar trafikanten själv.

Hastigheten är begränsad till 10 km/h inom området.

Tomgångskörning är tillåten maximalt 1 minut inom Sims område.

Chaufförer som framför en bil på området ska alltid ett säkerhetsavstånd till rörliga maskiner på minst 7 meter.

### 4.5.1 Fotgängare

Samtliga gångvägar är markerade med gul-svart kedja. Övergångar där truck- och biltrafik korsar gångstråken är markerade med vit-svart färg på marken. Alla förflyttning inom området ska på dessa gångstråk.

Fotgängare ska alltid ett säkerhetsavstånd till rörliga maskiner på minst 7 meter.

Försök inte passera maskinen om chauffören av denna inte har uppmärksammat dig och sök ögonkontakt med föraren.

## 4.6 Avfall

Industriavfall såsom sopor, emballage samt rivningsmaterial får endast efter överenskommelse med SIMS kastas i beställarens sopbehållare, vilka finns uppställda inom området. Efter avslutat arbete skall arbetsplatsen avstädas. Avfall som entreprenör lämnas kvar utan tillstånd kommer att debiteras.

Farligt avfall som uppkommer under entreprenaden får under inga omständigheter lämnas kvar på området utan ska tas om hand av entreprenören enligt de regelverk som gäller.

## 4.7 Hantering av kemikalier

Farliga kemiska produkter (giftiga, hälsoskadliga) får bara användas om Sims har godkänt produkterna. Detta görs genom att entreprenör skickar en förteckning över de produkter som avses att användas. Produkterna i förteckningen ska godkännas av SMAK-chef innan arbetet startas.



	Process <b>SMAK</b>	Sida (av) <b>6(8)</b>
Rutin <b>Allmänna områdesbestämmelser</b>	Plats <b>Verksamhetssystem, Sharepoint</b>	
Processägare <b>SMAK-chef, Mikael Lekbeck</b>	Upprättad datum <b>2010-01-11</b>	Giltig från <b>2010-01-11</b>
Fastställd av <b>VD, Håkan Schede</b>	Sign <b>B</b>	Utgåva <b>B</b>
		Ersätter 17. SimsWay Contractors Management System 2.1.3 Säkerhetsinstruktion till entreprenörer 080218 3. SimsWay Safe Working Procedures, Mobile plant and pedestrians

#### 4.8 Avbrytande av entreprenad

Om säkerhetsreglerna, trots påpekande, inte följs, har SIMS rätt att avbryta pågående entreprenad, utan krav på ersättning för förlorat arbete.

Om SIMS får merkostnader för att slutföra arbetet med annan entreprenör, så kan krav på ersättning ställas på entreprenören.

Bestämmelserna kan även kompletteras med andra villkor eller överenskommelser, vilka skriftligen skall vara reglerade i avtal eller andra köpehandlingar för entreprenadarbeten.

#### 4.9 Fotografering

Fotografering är inte tillåten inom området. Tillstånd till fotografering kan bara lämnas av SMAK-chef, Teknisk chef eller VD.

#### 4.10 Rökning

Får endast ske på anvisade platser utomhus, se översiktskarta. I övrigt råder totalförbud mot att använda öppen låga på Sims område.

#### 4.11 Mat&Dryck

Intagande av mat får endast ske i pausrum i hall 1 och 3 samt i kontorsbyggnaden.

#### 4.12 Alkohol&droger

Att ta in eller använda alkohol&droger inom Sims område är förbjudet.

#### 4.13 Olyckor och utsläpp

Vid personskador där ambulans behövs ska entreprenör ringa direkt eller omgående kontakta arbetsledare. Alla personskador ska anmälas till SMAK-chef, VD samt skyddsombud och om produktionspersonal är inblandad även till Teknisk chef.

Vid brand eller annat nödläge gäller instruktionerna för SBA.

Företaget är beläget inom skyddsområde för en vattentäkt vilket bla. innebär att olyckor som medför utsläpp till mark av olja eller dyl. omgående ska saneras. Alla utsläpp ska hanteras som avvikelser och rapporteras till SMAK chef.



	Process <b>SMAK</b>	Sida (av) <b>7(8)</b>
Rutin <b>Allmänna områdesbestämmelser</b>	Plats <b>Verksamhetssystem, Sharepoint</b>	
Processägare <b>SMAK-chef, Mikael Lekbeck</b>	Upprättad datum <b>2010-01-11</b>	Giltig från <b>2010-01-11</b>
Fastställd av <b>VD, Håkan Schede</b>	Sign <b>B</b>	Utgåva <b>B</b>
		Ersätter 17. SimsWay Contractors Management System 2.1.3 Säkerhetsinstruktion till entreprenörer 080218 3. SimsWay Safe Working Procedures, Mobile plant and pedestrians

#### 4.14 Stöld

Inbrott och stöld av utrustning eller material ska omgående anmälas till SMAK chef eller VD. Alla stölder polisanmäls.

### 1. Skyddsklasser och skyddsutrustning

Nedan anges vilka grundkrav som gäller för skyddsutrustning på företaget. I respektive arbetsinstruktion för varje arbetsplats finns därutöver en beskrivning över vilken skyddsutrustning som krävs i det specifika fallet.

#### 5.1 Skyddsklass 1

Skyddsklass 1 kräver ingen skyddsutrustning. Avser lokaler utan särskilda risker på grund av verksamheten. De områden som omfattas av skyddsklass 1 är:

- personal-/besöksparkering
- gångvägar från parkering till-/från personalutrymmen i samband med start eller avslut på arbetsdagen
- reception, kontor, matrum, omklädningsrum, vilorum

#### 5.2 Skyddsklass 2

Avser lokaler där riskerna på grund av verksamheten är förhöjda. De områden som omfattas av skyddsklass 2 är:

- Gården, även markerade gångvägar som används under arbetsdagen
- Hall 1 och 2 TV-lyft, Pre-Sorting, CRT, B2B och FA.

Skyddsklass 2 kräver följande skyddsutrustning:

- Hörselskydd (ej gården)
- Skyddskor med stålhätta och spiktrampskydd
- Varselklädsel ( Alt. väst, jacka, tröja, skyddskeps)
- Hjälm eller skyddskeps (ej Pre-sort, CRT och FA)
- Kevlarskydd för armar (ej gården)



		Process <b>SMAK</b>	Sida (av) <b>8(8)</b>
Rutin <i>Allmänna områdesbestämmelser</i>	Plats <i>Verksamhetssystem, Sharepoint</i>		
Processägare <i>SMAK-chef, Mikael Lekbeck</i>	Upprättad datum <i>2010-01-11</i>	Giltig från <i>2010-01-11</i>	
Fastställd av <i>VD, Håkan Schede</i>	Sign	Utgåva <i>B</i>	Ersätter 17. SimsWay Contractors Management System 2.1.3 Säkerhetsinstruktion till entreprenörer 080218 3. SimsWay Safe Working Procedures, Mobile plant and pedestrians

### 5.3 Skyddsklass 3

Avser områden med de största riskerna. De områden som omfattas av skyddsklass 3 är:

- Hall 3 där den tyngre mekaniska processen är installerad och där truckar, lastmaskiner och annan utrustning för godshantering framförs.

Skyddsklass 3 kräver följande skyddsutrustning:

- Skyddsskor med stålhätta och spiktrampskydd
- Varselklädsel ( Alt. Byxa, väst, jacka, tröja, skyddskeps)
- Hjälmskydd vid arbete under produktionslinorna, skyddskeps i övriga områden
- Hörselskydd
- Andningskydd/dammfiltermask (ej krav men rekommenderas).



	Process <b>SMAK</b>	Sida (av) <b>Bilaga 1</b> <b>sid 1(1)</b>
Rutin <b>Allmänna områdesbestämmelser för entreprenörer</b>	Plats <b>Verksamhetssystem, Sharepoint</b>	
Processägare <b>SMAK-chef, Mikael Lekbeck</b>	Upprättad datum <b>2009-07-01</b>	Giltig från <b>2009-07-01</b>
Fastställd av <b>VD, Håkan Schede</b>	Sign 	Utgåva <b>B</b>
		Ersätter 17. SimsWay Contractors Management System 2.1.3 Säkerhetsinstruktion till entreprenörer 080218

## KVITTENS

Jag har tagit del av Allmänna områdesbestämmelser för entreprenörer och deras anställda vilka utför arbete åt Sims Recycling Solutions.

Entreprenörens företag \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Entreprenörens namn \_\_\_\_\_

Fullständig postadress \_\_\_\_\_

Postnummer \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Telefonnummer \_\_\_\_\_

Beställande företag: Sims Recycling Solutions AB Avd: \_\_\_\_\_

Beställarens kontaktperson \_\_\_\_\_

Uppdragets omfattning \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Kvittensen innebär att ovanstående entreprenörer mottagit de av företaget utfärdade och gällande områdesbestämmelserna samt en förbindelse att allt arbete utförs enligt tillämpbara och gällande svenska lagar och förordningar.

Katrineholm \_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Namnteckning

Ifylld kvittens sparas hos ordermottagningen.